



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านรุ่งเจริญ อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณราคาากลาง ๒๐๐,๐๐๐.- บาท รายละเอียดดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง ของสำนักงาน ป.ป.ช. จึงประกาศการเปิดเผยราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านรุ่งเจริญ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)
- ๓ ลักษณะงาน
โดยสังเขป จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านรุ่งเจริญ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทศบาลรวมไม่น้อยกว่า ๓๘๘ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ กำหนด
- ๔ ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
- ๕ บัญชีประมาณการราคาากลาง
- ๕.๑ แบบสรุปราคาากลางงานทาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นางสาวรุ่งตะวัน	ไชยเจริญ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเกรียงศักดิ์	ดวงแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายเชษฐา	สุภารัตน์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

ลงชื่อ.....
(นางธนพร รุ่งเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ ถนนกลางบ้าน หมู่ที่ 11 บ้านรุ่งเจริญ ต.ศรีคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
แบบเลขที่ ปริมาณงาน ถนนกลางบ้านกว้าง 4.00 เมตร ยาว 97 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่เขตคอนกรีตรวม 388 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ ประเภทงาน งานทาง
แบบ ปร. 4 และ ปร 5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลางเงินวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หน่วย: บาท

โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานช่าง อบต.ศรีคำ ที่ 67/2560 ลง 14 กุมภาพันธ์ 2560

ล	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเมินค่า งานทาง	147,396.55	1.3822	203,731.51	
2	ประเภทงานไม่พึงรวมค่าปรับราคา	2,803.91	1.070	3,000.18	
3					
สรุป	รวมค่างานทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง			206,731.15	บาท
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			200,000.00	บาท
ราคากลาง		อักษร	สองแสนบาทถ้วน		



หมายเลข) ราคาวัสดุก่อสร้างราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เดือน มกราคม 2560

2. ใช้ลัทธิราคาน้ำหนักเฉลี่ยเชิงคิดเลขที่ **อ.เมืองเชียงราย** 27.00 - 27.99 บาทต่อลิตร ในการคิดค่าขนส่ง


3. ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาทาง (ราคาเครื่องจักร 2548) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอำเภอเมือง 27.00-27.99 บาท/ลิตร



4. บัญชีค่าธรรมเนียมการ (เอกภพวิบูลย์) ตามหนังสือที่ กค 0421 5/ว399 ลง 15 ตุลาคม 2558

5. ตารางค่า Factor F ตามหนังสือที่ กค 0405.3 /ว364 ลง 15 กันยายน 2560

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายมงคล สุภรณ์) วิศวกรโยธา (นายเกรียงศักดิ์ ดวงแก้ว) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (นางสาวรุ่งตะวัน ไชยเจริญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ (ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ

(นายวรจักร วงศ์วิภา) (นางสมพร จึงเมือง)

ตำแหน่ง ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน **ตำแหน่ง** นายกองตำบลศรีคำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ **ตำแหน่ง** นายกองตำบลศรีคำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ **ตำแหน่ง** นายกองตำบลศรีคำ

แบบรายละเอียดราคากลางค่างานก่อสร้างทาง

ปร.4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

หน้าที่ 1/2


ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนกลางบ้าน หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเจริญ ต.ศรีคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 ปริมาณงานโดยสังเขป กว้าง 4.00 เมตร ยาว 97 เมตร ทนรถบรรทุก 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่เขตคอนกรีตรวม 388 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง
 รายการขอเหมาของราคา ความเอกสาร " ก "


ฝ่าย / งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ ประเภทงาน งานทาง แบบเลขที่


กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีคำ ที่ 67/2560 ลง 14 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	รายการของราคาต่อหน่วยเป็นคันหรือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานขุดและถมดิน (CLEARING and GRUBBING)	SQ.M	388.00	1.65	640.20	1.3822	2.28	884.640
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE and BASE COURSES)							
2.1	งานไหลทรายหรือมวลรวม SOIL AGGREGATE SHOULD BE CUM			371.01		1.3822	512.810	
2.2	งานวางทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion)	CUM	19.40	230.75	4,476.55	1.3822	318,940	6,187,440
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSE)							
3.1	PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM THICK	SQ.M	388.00	339.15	131,568.65	1.3822	468,770	181,882,760
3.2	EXPANSION JOINT (เนื้อยาขี้ตัว)	M	4.00	184.07	736.30	1.3822	254,430	1,017,720
3.3	CONTRACTION JOINT (เนื้อยาขี้ตัว)	M	36.00	67.54	2,431.27	1.3822	93,350	3,360,600
3.4	LONGITUDINAL JOINT (ตาข่าย)	M	97.00	77.56	7,523.58	1.3822	107,210	10,399,370
3.5	DUMMY JOINT (ต่อรางคัน)	M	-	74.76	-	1.3822	103,330	-
3.6	EDGE JOINT (ต่อรางข)	M	-	68.18	-	1.3822	94,240	-
4	งาน R.C. Pipe Culvert CLASS 3							
4.1	R.C. Pipe Culvert Dia 1230 mm CLASS 3	M	-	1,449.28	-	1.3822	2,003.19	
4.2	PLAIN CONCRETE -B/WALL FOR R.C PIPE CULVERT	SQ.M	-	1,719.34	-	1.3822	2,376.47	
รวมยกไป					147,398,550			203,732,530

(ลงชื่อ)  วิศวกร
 (นายพงษ์ภา สุการัตน์) วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)  วิศวกร
 (นายเกรียงศักดิ์ ศรีวงแก้ว) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางสาวรุ่งตะวัน ไชยเจริญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบรายละเอียดราคากลางค่าจ้างก่อสร้างทาง

ปร.4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

แผนที่ 2/2

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


สถานที่ก่อสร้าง ถนนกลางบ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลรุ่งเจริญ ศ.ศรีคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย


ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลขสี่	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคาของ
	รวมยกมา				147,396.55			203,732.53

6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
6.1	งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)							
6.1	(1) แผงป้ายประชาสัมพันธ์ (PUBLICIZE SIGN BOARDS)	EACH	1.00	2,803.91	2,803.91	1.0700	3,000.2	3,000.18
					150,200.5		TOTAL	206,732.71
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างรวม	ตัวอักษร		สองแสนบาทถ้วน				200,000.00


①	ROAD WORKS	=	150,200.46
②	BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT)	=	0
③	ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT	=	0
④	FACTOR F (ROAD WORKS)	=	1.3822
⑤	FACTOR F (BRIDGE WORKS)	=	1.2782
⑥	F (ADDITIONAL CONDITIONS) = 1-(③)/(①x④+②x⑤)		1.0000
⑦	FACTOR F ₁ (ROAD WORKS) = ④ x ⑥		1.3822
⑧	FACTOR F ₁ (BRIDGE WORKS) = ⑤ x ⑥		
		= 1.2782 X 1.0000 =	1.2782

(เงื่อนไขค่า Factor F = เงินล่วงหน้าจ่าย = 0% , เงินประกันผลงานหัก = 0% , ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7%)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเชษฐา สุภรัตน์) วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ ดวงแก้ว) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวรุ่งตะวัน ไชยเจริญ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(นายบรรจิต รังคัง) :

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นางชนพร รังเมือง) :

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ